

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koprzywnica (dz. nr ewid. 3808) odcinek o długości 0,380 km

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koprzywnica (dz. nr ewid. 3808) odcinek o długości 0,380 km</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km		
d.1		0,380	km	0,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,380</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowładowczymi - ŚCIECIE ZAWYŻONYCH POBOCZY	m3		
d.2		2 * 0,5 * 380,00 * 0,15	m3	57,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,000</b>
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 5 km samochodami samowładowczymi - KORYTOWANIE NA ŚREDNIĄ GŁĘBOKOŚĆ 30 CM	m3		
d.2		3,20 * 380,00 * 0,30	m3	364,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>364,800</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
4	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.3		3,20 * 380,00	m2	1 216,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 216,000</b>
5	D-04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych (np. rumosz skalny) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
d.3		3,20 * 380,00	m2	1 216,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 216,000</b>
6	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.3		3,20 * 380,00	m2	1 216,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 216,000</b>
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
7	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
d.4		2,55 * 380,00	m2	969,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>969,000</b>
8	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją asfaltową	m2		
d.4		2,55 * 380,00	m2	969,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>969,000</b>
9	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
d.4		2,50 * 380,00	m2	950,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950,000</b>