

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koprzywnica (dz. nr ewid. 3808) odcinek o długości 0,380 km

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
10 d.5	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym niesortowanym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. w-wy 8 cm	m2		
		2 * 0,30 * 380,00	m2	228,000	
				RAZEM	228,000
11 d.5	D-05.03.08	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5/8 mm o ilości kruszywa 18 dm ³ /m ² i emulsją asfaltową kationową	m2		
		2 * 0,30 * 380,00	m2	228,000	
				RAZEM	228,000